

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA TRZONU KUCHENNEGO o kub. 1m³			
1.1	KNR 2-02 1304-04 analogia	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-4 o 1 narożu K-4 = 0.59m ³ UWAGA: .Piec o kubaturze 1m ³ Krotność = 1.41 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		BUDOWA PIECA POKOJOWEGO o kub. 1m³			
2.1	KNR 2-02 1301-07 analogia	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu B-2 z kafli kwadratowych UWAGA: Piec o kubaturze 1m ³ Krotność = 1.05 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		PRZEBUDOWA PIECA KUCHENNEGO - 50% cegły ,kafli odzysk			
3.1	KNR 4-01 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
3.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
3.4	kalk. własna	Utylizacja oraz opłata za wysypisko 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
4		PRZEBUDOWA PIECA POKOJOWEGO - 50% cegły ,kafli odzysk			
4.1	KNR 4-01 1001-08	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objęt. do 1.0 m ³ 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
4.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
4.4	kalk. własna	Utylizacja oraz opłata za wysypisko 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
5		DOSTAWA I MONTAŻ PIECY PRZENOŚNYCH - KUCHNIA			
5.1	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych -KUCHENNY 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		DOSTAWA I MONTAŻ PIECY PRZENOŚNYCH - POKOJOWY			
6.1	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych- POKOJOWY 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		CYSZCZENIE TRZONU KUCHENNEGO			
7.1		CZYSZCZENIE TRZONU KUCHENNEGO KAFLOWEGO - wraz z dojazdem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		CZYSZCZENIE PIECA POKOJOWEGO KAFLOWEGO			
8.1		CZYSZCZENIE PIECA POKOJOWEGO KAFLOWEGO - wraz z dojazdem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		ROZEBRANIE TRZONU KUCHENNEGO wraz z wywozem gruzu			
9.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka trzonów licowanych kafłami 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.2	KNR 4-01 0108-09 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 15 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
9.3	kalk. własna	Utylizacja oraz opłata za wysypisko 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
10		ROZEBRANIE PIECA POKOJOWEGO wraz z wywozem gruzu			
10.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.2	KNR 4-01 0108-09 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 15 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.3	kalk. własna	Utylizacja oraz opłata za wysypisko 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000