

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Zestaw skrzynkowy Incobex kompletny z zamkiem patentowym (Incobex 256x580x250) Zainstalowany na zewnątrz budynku 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Montaż bloku energetycznego w zainstalowanej skrzynce na zewnątrz budynku 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach RBK z wkł 100A Zabezpieczenie główne kostki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy TYTAN 3p 63A Zabezpieczenie przedlicznikowe lokalu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Tor zerowy 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
6	KNR 13-25 0611-05	Montaż połączenia elektrycznego przewodowego o długości do 2 m w zestawach automatyki (odrutowanie) przewód izolowany miedziany LGy 35mm2 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-03 0305-02	Wymiana wkładek topikowych do 100 A 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8	KNR 13-25 0611-05	Montaż połączenia elektrycznego przewodowego o długości do 2 m w zestawach automatyki (odrutowanie) 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
9	KNR 5-08 0814-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
10	KNR AT-12 0201-01 Analogia	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 Rozebranie sufitu podwiesznego - powtórny montaż 16	m2 m2	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
11	KNNR 5 1209-1103	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 4	otw. otw.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 0103-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
14	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur 37m x 5szt 37*5	m m	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
15	KNR 5-08 0814-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
16	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 9 0202-06 analogia	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg Demontaż podlicznika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 9 0203-06	Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg Wyłącznik główny lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4-03 0907-04	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNNR 4-03 0907-05	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Zestaw pomiarowy 1P kompletny z zamkiem patentowym (Incobex 400x400x250) np. Tauron rozdzielnia 3F ZPL0144 ZP-1 lub równoważna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- nicach Ogranicznik mocy OM 3p 25A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja własna	Obsługa TAURON - wyłączenie zasilania w ZK + powtórne załączenie Zgłoszenie instalacji do zalicznikowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000